ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตางอน หมู่ที่ ๑๐ ซอยลานตาก

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กองช่าง

๓. **วงเงินที่ได้รับการจัดสรร** ๑,๕๘๑,๒๐๐/บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)

๔. **ลักษณะงาน**

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตางอน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน เสริมดินคันทาง ขนาดกว้าง ๕.๐๐/เมตร ยาว ๕๗๖.๐๐/เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๑๐/เมตร คิดเป็นปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๒๘๘.๐๐/ลูกกบาศก์เมตร ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๕.๐๐/เมตร ยาว ๕๗๖.๐๐/เมตร หนา ๐.๑๕/เมตร คิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๘๘๐.๐๐/ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐/เมตร จำนวน ๓/จุด รวม ๒๑/ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว จำนวน ๒ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ถาวร จำนวน ๒ ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลตาจง และก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบ ถนน ท.๑-๐๑ กรมปกครอง กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕๐/วัน

๕. **ราคากลาง ณ** ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

เป็นเงิน ๑,๗๐๖,๗๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๖. **บัญชีประมาณราคากลาง**

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๗.๑ สิบเอกประหยัด นาราช	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสุวิชัย โภคทรัพย์	ตำแหน่ง	กรรมการ
๗.๓ นายวรพัทธ์ มาลัย	ตำแหน่ง	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านตางอน หมู่ที่ 10 ซอยลานตาก ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน เสรมดินคันทาง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 576.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.10 เมตร คิดเป็นปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 288.00 ลูกบาศก์เมตร ผิวจราจร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 576.00 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,880.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 3 จุด รวม 21 ท่อน พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราวจำนวน 2 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ถาวร จำนวน 2 ป้าย ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.1-01 กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน จุดเริ่มต้นโครงการ N 14.408038 E 102.936742 จุดสิ้นสุดโครงการ N 14.404419 E 102.938647

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF_N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	3,110.40	1.72	5,349.89	1.3607	2.34	7,279.60
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	288.00	65.68	18,915.84	1.3607	89.37	25,738.78
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	144.00	457.81	65,924.64	1.3607	622.94	89,703.66
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15	ตร.ม.	2,880.00	366.75	1,056,240.00	1.3607	499.04	1,437,225.77
10	Expansion Joint	ม.	25.00	121.88	3,047.00	1.3607	165.84	4,146.05
11	Contraction Joint	ม.	260.00	88.36	22,973.60	1.3607	120.23	31,260.18
12	Longitudinal Joint	ม.	576.00	89.34	51,459.84	1.3607	121.56	70,021.40
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	46.08	412.33	19,000.17	1.3607	561.06	25,853.53
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.	ม.	21.00	507.33	10,653.93	1.3607	690.32	14,496.80
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานดาดปากท่อขนาด Ø 0.30 × 1.00 ม.(2ด้าน)	จุด	3.00	251.32	753.96	1.3607	341.97	1,025.91
20	งานดาดปากท่อขนาด Ø 0.40 × 1.00 ม.(2ด้าน)	จุด	-	-	-	-	-	-
21	งานดาดปากท่อขนาด Ø 0.60 × 1.00 ม.(2ด้าน)	จุด	-	-	-	-	-	-
22	งานดาดปากท่อขนาด Ø 0.80 × 1.00 ม.(2ด้าน)	จุด	-	-	-	-	-	-
23	งานดาดปากท่อขนาด Ø 1.00 × 1.00 ม.(2ด้าน)	จุด	-	-	-	-	-	-
					1,254,318.87		รวม	1,706,751.68
							ปรับยอด	1,706,700.00

ตัวอักษร (-หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 1,254,318.87

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

( ) เห็นชอบ..... ( ) ไม่เห็นชอบ.....

(ลงชื่อ) สิบเอก ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(ประหยัด นาราช) (นายสุวิชัย โภคทรัพย์)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวรพัทธ์ มาลัย)

ความเห็น..... ความเห็น.....

(ลงชื่อ) สิบเอก เจ้าหน้าที่งบประมาณ (ลงชื่อ) ผู้อนุมัติงบประมาณ

(ประหยัด นาราช) (นายปราโมทย์ มูระคา)

ปลัดเทศบาลตำบลตาจง นายกเทศมนตรีตำบลตาจง