

## ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านบุ หมู่ที่ ๓ ซอยนานาชาติใบไผ่-ไร่ไผ่สาย ๑
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. วงเงินที่ได้รับการจัดสรร ๖๗๙,๙๐๐ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านบุ หมู่ ๓ ซอยนานาชาติใบไผ่-ไร่ไผ่สาย ๑ ตำบลตาจ่ง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ผิวจราจรหินคลุกขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๔๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๕๘.๗๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งบดทับเรียบรื้อย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว จำนวน ๒ ป้ายและประชาสัมพันธ์ถาวร จำนวน ๒ ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลตาจ่ง ระยะเวลา ดำเนินการ ๙๐ วัน

๕. ราคากลาง ณ ๗ เมษายน ๒๕๖๕

เป็นเงิน ๗๓๕,๙๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ สิบเอกประหยัด นาราช	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายเด่นพหัสชัย เนตรภักดี	ตำแหน่ง	กรรมการ
๗.๓ นายสุวิชัย โภคทรัพย์	ตำแหน่ง	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม








โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านบุ หมู่ที่ 3 ซอยนายไพบุ-ไรรายสำ ตำบลตาง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์  
 ปริมาณงาน ผิวจราจรหินคลุกขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,145.00 เมตร ทน 0.15 เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 858.75 ลูกบาศก์เมตร  
 พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งบดทับเรียบร้อย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว จำนวน 2 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ถาวร จำนวน 2 ป้าย  
 ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลตางกำหนด ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน,  
 จุดเริ่มต้นโครงการ N 14.444957 E 102.956022 จุดสิ้นสุดโครงการ N 14.448484 E 102.965007

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วยx F <sub>N</sub>	ราคากลาง
1	งานถางป่าและขุดตอ	ตร.ม.	5,725.00	3.67	21,010.75	1.3607	4,99	28,589.33
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	858.75	605.37	519,861.49	1.3607	823.73	707,375.53
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
11	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานลาดปากท่อขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.(2ด้าน)	จุด	-	-	-	-	-	-
20	งานลาดปากท่อขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.(2ด้าน)	จุด	-	-	-	-	-	-
21	งานลาดปากท่อขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.(2ด้าน)	จุด	-	-	-	-	-	-
22	งานลาดปากท่อขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.(2ด้าน)	จุด	-	-	-	-	-	-
23	งานลาดปากท่อขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.(2ด้าน)	จุด	-	-	-	-	-	-
					540,872.24		รวม	735,964.86
							ตัวอักษร (-เจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน-) ปรับยอด	735,900.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 540,872.24
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

( / ) เห็นชอบ..... ( ) ไม่เห็นชอบ.....  
 (ลงชื่อ) สิบเอก  ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (ประหยัด นาราช) (นายเด่นพัสชัย เนตรภักดี)  
 (ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายสุวิชัย โภคทรัพย์)  
 ความเห็น..... ความเห็น.....  
 (ลงชื่อ) สิบเอก  เจ้าหน้าที่งบประมาณ (ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติงบประมาณ  
 (ประหยัด นาราช) (นายปราโมทย์ มุระคา)  
 ปลัดเทศบาลตำบลตาง นายกเทศมนตรีตำบลตาง