

ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเทพพยัคฆ์ หมู่ที่ ๒๒ ซอยข้างวัด-คลองส่งน้ำลำจังหัน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. วงเงินที่ได้รับการจัดสรร ๕๑๑,๔๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเทพพยัคฆ์ หมู่ที่ ๒๒ ซอยข้างวัด-คลองส่งน้ำลำจังหัน ตำบลตาจ่ง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน เสริมดินคันทาง (ด้านข้าง) ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และเสริมดินคันทางขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๒๗.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งบดทับเรียบร้อย ผิวจราจรหินคลุก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๓๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อย ๖๔๓.๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งบดทับเรียบร้อย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว จำนวน ๒ ป้ายและประชาสัมพันธ์ถาวร จำนวน ๒ ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลตาจ่ง ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน

๕. ราคาากลาง ณ ๗ เมษายน ๒๕๖๕

เป็นเงิน ๕๕๕,๗๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณราคาากลาง

สรุปราคาากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

๗.๑ สิบเอกประหยัด นาราช	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายเด่นพหัสชัย เนตรภักดี	ตำแหน่ง	กรรมการ
๗.๓ นายสุวิชัย โภคทรัพย์	ตำแหน่ง	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม



โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเทพย์คมใต้ หมู่ที่ 22 ซอยข้างวัด-คลองส่งน้ำลำจันทัน ตำบลตาจาง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
 ปริมาณงาน เสริมดินคันทาง (ด้านข้าง) ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร คิดเป็นปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 20.00 ลูกบาศก์เมตร
 และเสริมดินคันทาง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร คิดเป็นปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 27.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ย
 ปรับแต่งบดทับเรียบร้อยละ 100 มิติจราจรหินคลุกขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,430.00 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 643.50 ลูกบาศก์เมตร
 พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งบดทับเรียบร้อยละ 100 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว จำนวน 2 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ถาวร จำนวน 2 ป้าย
 ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลตาจางกำหนด ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน/

จุดเริ่มต้นโครงการ N 14.452636 E 102.922411 จุดสิ้นสุดโครงการ N 14.447021 E 102.917912



ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานถางป่าและขุดตอ	ตร.ม.	4,290.00	3.67	15,744.30	1.3607	4.99	21,423.27
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	47.00	66.27	3,114.69	1.3607	90.17	4,238.16
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	643.50	605.37	389,555.60	1.3607	823.73	530,068.30
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
11	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานดาดปากท่อขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.(2ด้าน)	จุด	-	-	-	-	-	-
20	งานดาดปากท่อขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.(2ด้าน)	จุด	-	-	-	-	-	-
21	งานดาดปากท่อขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.(2ด้าน)	จุด	-	-	-	-	-	-
22	งานดาดปากท่อขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.(2ด้าน)	จุด	-	-	-	-	-	-
23	งานดาดปากท่อขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.(2ด้าน)	จุด	-	-	-	-	-	-

408,414.59 **รวม** 555,729.73


ตัวอักษร (-ห้าแสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-) **ปรับยอด** 555,700.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 408,414.59
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

() เห็นชอบ.....
 (ลงชื่อ) สิบเอก  ประธานกรรมการ
 (ประยุทธ์ นาราช)
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายสุวิชัย โภคทรัพย์)

() ไม่เห็นชอบ.....
 (ลงชื่อ) } กรรมการ
 (นายเด่นพัสชัย เนตรภักดี)

ความเห็น.....
 (ลงชื่อ) สิบเอก  เจ้าหน้าที่งบประมาณ
 (ประยุทธ์ นาราช)
 ปลัดเทศบาลตำบลตาจาง

ความเห็น.....
 (ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติงบประมาณ
 (นายปราโมทย์ มูระคา)
 นายกเทศมนตรีตำบลตาจาง