

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๘ ซอยนายเฉลียว - นานายสุทัศน์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๙,๘๐๐ บาท (-เก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงาน

ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๘ ซอยนายเฉลียว - นานายสุทัศน์ ตำบลตาจ่ง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ผิวจราจรลูกรัง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นปริมาตร ลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๕๓๖.๒๕ ลูกบาศก์เมตร เกรดเกลี่ยปรับแต่งและบดทับเรียบร้อยละร้อย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว จำนวน ๒ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ถาวร จำนวน ๒ ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลตาจ่ง ระยะเวลาดำเนินการ ๗๐ วัน

๕. ราคาากลางค่านวน ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๑๐๒,๘๐๐ บาท (-หนึ่งแสนสองพันแปดร้อยบาทถ้วน-)

๖. บัญชีประมาณการราคาากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

๗.๑ ประหยัด นาราช	ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสุวิชัย โภคทรัพย์	ตำแหน่ง กรรมการ
๗.๓ นายเด่นพหีสชัย เนตรภักดี	ตำแหน่ง กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 8 ซอยนายเจ็ลยิว-นายสุทัศน์ ตำบลตาจาง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
 ปริมาณงาน ผิวจราจรลูกรัง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 715.00 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 536.25 ลูกบาศก์เมตร
 พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งและบดทับเรียบร้อยละ 100 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว จำนวน 2 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ถาวร จำนวน 2 ป้าย
 ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลตาจางกำหนด ระยะเวลาดำเนินการ 70 วัน



จุดเริ่มต้นโครงการ N 14.452072 E 102.942359 จุดสิ้นสุดโครงการ N 14.458345 E 102.943061

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับพื้นทางเดิม	ตร.ม.	3,575.00	1.76	6,292.00	1.3607	2.39	8,561.52
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	536.25	129.26	69,315.68	1.3607	175.88	94,317.85
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
11	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานลาดปากท่อขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.(2ด้าน)	จุด	-	-	-	-	-	-
20	งานลาดปากท่อขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.(2ด้าน)	จุด	-	-	-	-	-	-
21	งานลาดปากท่อขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.(2ด้าน)	จุด	-	-	-	-	-	-
22	งานลาดปากท่อขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.(2ด้าน)	จุด	-	-	-	-	-	-
23	งานลาดปากท่อขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.(2ด้าน)	จุด	-	-	-	-	-	-
					75,607.68		รวม	102,879.37


ตัวอักษร (-หนึ่งแสนสองพันแปดร้อยบาทถ้วน-) ปรียบยอด 102,800.00


- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 75,607.68
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

() เห็นชอบ.....
 (ลงชื่อ) สิบเอก  ประธานกรรมการ
 (ประหยัด นาราช)
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายสุวิชัย โภคทรัพย์)

() ไม่เห็นชอบ.....
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายเด่นพัสชัย เนตรภักดิ์)

ความเห็น.....
 (ลงชื่อ) สิบเอก  เจ้าหน้าที่งบประมาณ
 (ประหยัด นาราช)
 ปลัดเทศบาลตำบลตาจาง

ความเห็น.....
 (ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติงบประมาณ
 (นายปราโมทย์ มุระคา)
 นายกเทศมนตรีตำบลตาจาง