

## ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๒๐ ซอยนายอินทร์-นายมนตรี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. วงเงินที่ได้รับการจัดสรร ๖๕๘,๑๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๒๐ ซอยนายอินทร์-นายมนตรี ตำบลตาจ่ง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน เสริมผิวลูกรัง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๙.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑๑๑.๖๐ ลูกบาศก์เมตร ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๑๖.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่และวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒ จุด รวม ๑๖ ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว จำนวน ๒ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ถาวร จำนวน ๒ ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลตาจ่ง ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน

๕. ราคากลาง ณ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เป็นเงิน ๖๕๒,๗๐๐.๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ สิบเอกประหยัด นาราช	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายเด่นพหัสชัย เนตรภักดี	กรรมการ
๗.๓ นายสุวิชัย โภคทรัพย์	กรรมการ

**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองยาง หมู่ที่ 20 ซอยนายอินทร์-นายมนตรี ตำบลตาจาง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์  
 ปริมาณงาน เสริมผิวลูกรัง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 279.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.10 เมตร คิดเป็นปริมาตรไม่น้อยกว่า 111.60 ลูกบาศก์เมตร  
 ผิวจราจร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 279.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,116.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่  
 และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 2 จุด รวม 16 ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว จำนวน 2 ป้าย  
 และป้ายประชาสัมพันธ์ถาวร จำนวน 2 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลตาจาง ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

จุดเริ่มต้นโครงการ N 14.467869 E 102.892227 จุดสิ้นสุดโครงการ N 14.466140 E 102.893126

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วยx F <sub>N</sub>	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	ตร.ม.	1,227.60	1.76	2,160.58	1.3607	2.39	2,939.90
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	111.60	67.44	7,526.30	1.3607	91.77	10,241.04
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	55.80	470.77	26,268.97	1.3607	640.58	35,744.19
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม	ตร.ม.	1,116.00	371.46	414,549.36	1.3607	505.45	564,077.31
10	Expansion Joint	ม.	8.00	122.47	979.76	1.3607	166.64	1,333.16
11	Contraction Joint	ม.	100.00	92.04	9,204.00	1.3607	125.24	12,523.88
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	22.32	405.31	9,046.52	1.3607	551.51	12,309.60
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ม.	16.00	585.94	9,375.04	1.3607	797.29	12,756.62
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานลาดปากท่อขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.(2ด้าน)	จุด	-	-	-	-	-	-
20	งานลาดปากท่อขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.(2ด้าน)	จุด	2.00	321.25	642.50	1.3607	437.12	874.25
21	งานลาดปากท่อขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.(2ด้าน)	จุด	-	-	-	-	-	-
22	งานลาดปากท่อขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.(2ด้าน)	จุด	-	-	-	-	-	-
23	งานลาดปากท่อขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.(2ด้าน)	จุด	-	-	-	-	-	-

479,753.03 **รวม** 652,799.95

ตัวอักษร (-ทกแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-) **ปรับยอด** 652,700.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 479,753.03
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

**ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**


เห็นชอบ.....


ไม่เห็นชอบ.....

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(ประยัด นาราช)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายเด่นพัสชัย เนตรภักดี)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายสุวิชัย โภคทรัพย์)

ความเห็น.....  
 (ลงชื่อ)  เจ้าหน้าที่งบประมาณ  
 (ประยัด นาราช)  
 ปลัดเทศบาลตำบลตาจาง

ความเห็น.....  
 (ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติงบประมาณ  
 (นายปราโมทย์ มูระคา)  
 นายกเทศมนตรีตำบลตาจาง