

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ ๑๗ ถนนด้านทิศเหนือหมู่บ้าน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๗๑,๑๐๐ บาท (-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงาน

ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ ๑๗ ถนนทิศเหนือหมู่บ้าน ตำบลตาจาง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน เสริมดินคันทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๓๙๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเฉลี่ยปรับแต่งและบดทับเรียบร้อยละ ๖๖.๖๖ ฝัวจราจรหินคลุกขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร เกรดเฉลี่ยปรับแต่งและบดทับเรียบร้อยละ ๖๖.๖๖ พร้อมวางท่อ จำนวน ๑ จุด ๐.๖๐ X ๑.๐๐ เมตร มอก. ๑๒๘ ชั้นสาม จำนวน ๘ ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว จำนวน ๒ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ถาวร จำนวน ๒ ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลตาจาง ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน

๕. ราคาากลางค่านวณ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๑๓๓,๘๐๐ บาท (-หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน-)

๖. บัญชีประมาณการราคาากลาง
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

๗.๑ ประหยัด นาราช	ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสุวิชัย โภคทรัพย์	ตำแหน่ง กรรมการ
๗.๓ นายเด่นพหัสชัย เนตรภักดี	ตำแหน่ง กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม



โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ 17 ถนนด้านทิศเหนือหมู่บ้าน ตำบลตาจาง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
 ปริมาณงาน เสริมดินคันทาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร คิดเป็นปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 390.00 ลูกบาศก์เมตร
 พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งและบดทับเรียบร้อยละ 100 มิติจราจรหินคลุกขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า
 98.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งและบดทับเรียบร้อยละ 100 พร้อมวางท่อ ขนาด ϕ 0.60 เมตร มอก.128 ชั้นสาม จำนวน 1 จุด รวม 8 ท่อน
 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว จำนวน 2 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ถาวร จำนวน 2 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลตาจางกำหนด
 ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน จุดเริ่มต้นโครงการ N 14.453836 E 102.890286 จุดสิ้นสุดโครงการ N 14.451464 E 102.891509

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานถางป่าและขุดตอ	ตร.ม.	780.00	3.79	2,956.20	1.3607	5.16	4,022.50
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	390.00	68.62	26,761.80	1.3607	93.37	36,414.78
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	98.00	610.56	59,834.88	1.3607	830.79	81,417.32
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
11	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.60 x 1.00 ม.	ม.	8.00	1,035.44	8,283.52	1.3607	1,408.92	11,271.39
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.80 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 1.00 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานลาดปากท่อขนาด ϕ 0.30 x 1.00 ม.(2ด้าน)	จุด	-	-	-	-	-	-
20	งานลาดปากท่อขนาด ϕ 0.40 x 1.00 ม.(2ด้าน)	จุด	-	-	-	-	-	-
21	งานลาดปากท่อขนาด ϕ 0.60 x 1.00 ม.(2ด้าน)	จุด	1.00	495.73	495.73	1.3607	674.54	674.54
22	งานลาดปากท่อขนาด ϕ 0.80 x 1.00 ม.(2ด้าน)	จุด	-	-	-	-	-	-
23	งานลาดปากท่อขนาด ϕ 1.00 x 1.00 ม.(2ด้าน)	จุด	-	-	-	-	-	-
					98,332.13		รวม	133,800.53
							ปรับยอด	133,800.00


① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 98,332.13


② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

() เห็นชอบ.....
 (ลงชื่อ) สิบเอก  ประธานกรรมการ
 (ประหยัด นาราช)
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายสุวิชัย โภคทรัพย์)

() ไม่เห็นชอบ.....
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายเด่นพัสชัย เนตรภักดิ์)

ความเห็น.....
 (ลงชื่อ) สิบเอก  เจ้าหน้าที่งบประมาณ
 (ประหยัด นาราช)
 ปลัดเทศบาลตำบลตาจาง

ความเห็น.....
 (ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติงบประมาณ
 (นายปราโมทย์ มูระคา)
 นายกเทศมนตรีตำบลตาจาง