

ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารสนามเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางโป่งสะเดา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองศึกษา
๓. วงเงินที่ได้รับการจัดสรร ๒๗๕,๖๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน

โครงการก่อสร้างอาคารสนามเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางโป่งสะเดา ตำบลตาจ่ง อำเภอสะพานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงานขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๑.๒๐ เมตร ป้ายชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย ป้ายถาวร จำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลตาจ่งกำหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ หน้าที่ ๓ ลำดับที่ ๑

๕. ราคากลาง ณ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เป็นเงิน ๒๗๕,๐๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

สรุปราคากลางงานอาคาร

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ สิบเอกประหยัด นาราช

ประธานกรรมการ

๗.๒ นายสุวิชัย โภคทรัพย์

กรรมการ

๗.๓ นายเด่นพหัสชัย เนตรภักดี

กรรมการ

ใบสรุปการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ

เทศบาลตำบลจาง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างอาคารสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางโปงสะเตา หมู่ที่ 1

สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางโปงสะเตา หมู่ที่ 1 ตำบลจาง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างอาคารสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางโปงสะเตา หมู่ที่ 1
 ปริมาณงาน ก่อสร้างอาคารสนามเด็กเล่น ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 11.20 เมตร จำนวน 1 หลัง
 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ถาวร จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบ
 แพลนเทศบาลตำบลจางกำหนด ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน (พิกัด N 14.473351 , E 102.887725)

ประเภท

อาคาร เวียน

แบบเลขที่

ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา

กองช่าง เทศบาลตำบลจาง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4


จำนวน 2 แผ่น


วันที่


| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน(บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------|--|----------|---------------------------------|---|
| 1 | ราคางานต้นทุน | 210,517.74 | 1.3074 | 275,230.89 | เงินโอน เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 275,230.89 | |
| | คิดเพียง | | | 275,000.00 | |
| | ตัวอักษร | สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน | | | |

ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 เห็นชอบ..... ไม่เห็นชอบ.....


(ลงชื่อ) สิบเอก  ประธานกรรมการ
(ประหยัด นาราช)


(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสุวิชัย โภคทรัพย์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายเด่นพัสสชัย เนตรภักดี)

ความเห็น.....

ความเห็น.....

(ลงชื่อ) สิบเอก  เจ้าหน้าที่งบประมาณ
(ประหยัด นาราช)

(ลงชื่อ)  ผู้ประเมินงบประมาณ
(นายปราโมทย์ มูระคา)

ปลัดเทศบาลตำบลจาง

นายกเทศมนตรีตำบลจาง



บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา เทศบาลตำบลจาง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางโป่งสะเคา หมู่ที่ 1

สถานที่ดำเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางโป่งสะเคา หมู่ที่ 1 ตำบลจาง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างอาคารสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางโป่งสะเคา หมู่ที่ 1

ปริมาณงาน ก่อสร้างอาคารสนามเด็กเล่น ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 11.20 เมตร จำนวน 1 หลัง

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ถาวร จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบ


แปลนเทศบาลตำบลจางกำหนด ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน (พิกัด N 14.473351 , E 102.887725)


ประมาณการเมื่อวันที่

ตามแบบ เทศบาลตำบลจาง เลขที่

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเงิน (บาท) |
|-----|---------------------------------------|--------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| | | | | ต่อหน่วย | รวม | ต่อหน่วย | รวม | |
| | ก่อสร้างหลังคาเครื่องเล่นสนาม | | | | | | | |
| | งานคอนกรีตโครงสร้างและอื่นๆ | | | | | | | |
| 1 | คอนกรีตฐานราก 1:2:4 | 1.97 | ลบ.ม. | 2,167.96 | 4,270.88 | - | - | 4,270.88 |
| 2 | คอนกรีตคานคอดิน 1:2:4 | 3.45 | ลบ.ม. | 2,167.96 | 7,479.46 | - | - | 7,479.46 |
| 3 | คอนกรีตเสา 1:2:4 | 0.96 | ลบ.ม. | 2,167.96 | 2,081.24 | - | - | 2,081.24 |
| 4 | คอนกรีตพื้น 1:2:4 | 8.96 | ลบ.ม. | 2,167.96 | 19,424.92 | - | - | 19,424.92 |
| 5 | คอนกรีตหยาดรองพื้น 1:3:5 | 0.32 | ลบ.ม. | 1,958.31 | 626.66 | - | - | 626.66 |
| 6 | ทรายหยาบรองพื้น | 0.16 | ลบ.ม. | 560.75 | 89.72 | - | - | 89.72 |
| 7 | จุดดิน | 3.72 | ลบ.ม. | - | - | 112.00 | 416.64 | 416.64 |
| 8 | ทรายหยาบพื้นสนาม | 8.96 | ลบ.ม. | 560.75 | 5,024.32 | - | - | 5,024.32 |
| 9 | งานก่อ | 5.76 | ตร.ม. | 220.06 | 1,267.55 | 94.00 | 541.44 | 1,808.99 |
| 10 | งานฉาบ | 11.52 | ตร.ม. | 49.13 | 565.98 | 87.00 | 1,002.24 | 1,568.22 |
| 11 | งานไม้แบบ | 15.38 | ตร.ม. | 544.65 | 8,376.72 | - | - | 8,376.72 |
| | งานเหล็กเสริมคอนกรีต | | | | | | | |
| 1 | เหล็กเส้นกลม RB Ø 6 มม. | 123.09 | กก. | 24.41 | 3,004.63 | 4.40 | 541.60 | 3,546.22 |
| 2 | เหล็กเส้นกลม RB Ø 9 มม. | 10.77 | กก. | 23.75 | 255.79 | 4.40 | 47.39 | 303.18 |
| 3 | เหล็กข้ออ้อย DB Ø 12 มม. | 524.27 | กก. | 23.51 | 12,325.59 | 3.60 | 1,887.37 | 14,212.96 |
| 4 | เหล็กตะแกรง Ø 4.0 มม. | 89.6 | ตร.ม. | 34.42 | 3,084.03 | 5.00 | 448.00 | 3,532.03 |
| 5 | ลวดผูกเหล็ก | 10.92 | กก. | 79.44 | 867.48 | - | - | 867.48 |
| | งานมุงหลังคาแผ่นเหล็ก เมทัลชีท | | | | | | | |
| 1 | หลังคาแผ่นเหล็ก เมทัลชีท หนา 0.35 มม. | 161.04 | ตร.ม. | 201.25 | 32,409.30 | 70.00 | 11,272.80 | 43,682.10 |
| 2 | ครอบสัน | 13.20 | ม. | 220.00 | 2,904.00 | 50.00 | 660.00 | 3,564.00 |
| 3 | ครอบมุม | 24.40 | ม. | 220.00 | 5,368.00 | 50.00 | 1,220.00 | 6,588.00 |
| 4 | สกรูยึดหลังคา | 847.00 | ตัว | 3.74 | 3,167.78 | - | - | 3,167.78 |
| 5 | เชิงชายไม้สังเคราะห์ | 50.80 | เมตร | 67.00 | 3,403.60 | 45.00 | 2,286.00 | 5,689.60 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------|-------|--------|-----------|-------|-----------|------------|
| 6 | กระเบื้องแผ่นเรียบหนา 4 มม. (ปิดจั่ว) | 13.76 | ตร.ม. | 253.00 | 3,481.28 | 75.00 | 1,032.00 | 4,513.28 |
| 7 | รางรับน้ำฝนเบอร์ 28กว้าง 6นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง | 13.20 | เมตร | 350.00 | 4,620.00 | 25.00 | 330.00 | 4,950.00 |
| 8 | รางรับน้ำฝน แผ่นเหล็กแกลตซีท | 13.20 | เมตร | 140.88 | 1,859.62 | - | - | 1,859.62 |
| 9 | เหล็กกล่อง ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" หนา 1.8 มม. | 2.00 | ท่อน | 355.14 | 710.28 | - | - | 710.28 |
| 10 | ท่อรับน้ำฝน ขนาด ๒ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง | 8.48 | เมตร | 250.00 | 2,120.00 | 25.00 | 212.00 | 2,332.00 |
| 11 | ท่อรับน้ำฝนพีวีซี ขนาด ๒ นิ้วพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง | 16.00 | เมตร | 389.72 | 6,235.52 | 25.00 | 400.00 | 6,635.52 |
| งานขึ้นโครงสร้างหลังคาเหล็ก | | | | | | | | |
| 1 | เหล็ก ซี ขนาด 100x50x20x2.3 มม. | 32.00 | ท่อน | 634.12 | 20,291.84 | - | - | 20,291.84 |
| 2 | เหล็ก ซี ขนาด 75x45x15x2.3 มม. | 22.00 | ท่อน | 505.61 | 11,123.42 | - | - | 11,123.42 |
| 3 | ค่าขึ้นโครงสร้าง | 1,550.00 | กก. | - | - | 10.00 | 15,500.00 | 15,500.00 |
| 4 | สีทากันสนิม | 71.82 | ตร.ม. | 87.45 | 6,280.66 | - | - | 6,280.66 |
| รวม | | | | | | | | 210,517.74 |

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา
(นายณัฐพงษ์ เลิศสกุล)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
(นายสุวิชัย โภคทรัพย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง