

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองปรือใหม่ หมู่ที่ ๗ ซอยสามัคคี ๑๘
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๕,๖๐๐.- บาท (-สองแสนห้าหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงาน  
ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองปรือใหม่ หมู่ที่ ๗ ซอยสามัคคี ๑๘ ตำบลตาจ่ง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๘๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งบดทับเรียบร้อยพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๒ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการภายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๒ ป้าย รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตาจ่งกำหนด ระยะเวลาดำเนินการ ๗๐ วัน
๕. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖  
เป็นเงิน ๒๓๕,๓๑๑.๔๔ บาท (-สองแสนสามหมื่นห้าพันสามร้อยสิบเอ็ดบาทสี่สิบสี่สตางค์-)
๖. บัญชีประมาณการราคาากลาง  
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง
  - ๗.๑ นายวรพัทธ์ มาลัย ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
  - ๗.๒ นายเด่นพหัสชัย เนตรภักดี ตำแหน่ง กรรมการ
  - ๗.๓ นายสุวิชัย โภคทรัพย์ ตำแหน่ง กรรมการ






แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองปรือใหม่ หมู่ที่ 7 ซอยสามัคคี 18 ตำบลตาจ้ง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์  
 ปริมาณงาน ผิวจราจรหินคลุกขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 484.00 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 290.00 ลูกบาศก์เมตร  
 พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งบดทับเรียบร้อย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 2 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการภายหลัง  
 แล้วเสร็จ จำนวน 2 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลตาจ้งกำหนด ระยะเวลาดำเนินการ 70 วัน  
 จุดเริ่มต้นโครงการ N 14.433175 E 102.915077 จุดสิ้นสุดโครงการ N 14.431437 E 102.918121 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วยx F <sub>N</sub>	ราคากลาง
1	งานถางป่าและขุดตอ	ตร.ม.	1,936.00	3.67	7,105.12	1.3624	5.00	9,680.02
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	290.00	571.08	165,613.20	1.3624	778.04	225,631.42
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
11	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานลาดปากท่อขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.(2ด้าน)	จุด	-	-	-	-	-	-
20	งานลาดปากท่อขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.(2ด้าน)	จุด	-	-	-	-	-	-
21	งานลาดปากท่อขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.(2ด้าน)	จุด	-	-	-	-	-	-
22	งานลาดปากท่อขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.(2ด้าน)	จุด	-	-	-	-	-	-
23	งานลาดปากท่อขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.(2ด้าน)	จุด	-	-	-	-	-	-
					172,718.32		รวม	235,311.44
ตัวอักษร (-สองแสนสามหมื่นห้าพันสามร้อยสิบเอ็ดบาทสี่สิบสี่สตางค์-)								235,311.44

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 172,718.32  
 ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

( / ) เห็นชอบ..... ( ) ไม่เห็นชอบ.....  
 (ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายวรพจน์ มาลัย) (นายเด่นพิทชัย เนตรภักดี)  
 (ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายสุวิชัย โภคทรัพย์)  
 ความเห็น..... ความเห็น.....  
 (ลงชื่อ) สิบเอก  เจ้าหน้าที่งบประมาณ (ลงชื่อ)  ผู้อำนวยการ  
 (ประยัต นาราช) (นายปราโมทย์ มูระศา)  
 ปลัดเทศบาลตำบลตาจ้ง นายกเทศมนตรีตำบลตาจ้ง

27 ต.ค. 2566