

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านไทยพัฒนา หมู่ที่ ๑๙ เส้นสามัคคีรวมใจ.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ..กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๓๒๕,๒๐๐..... บาท (สามแสนสองหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านไทยพัฒนา หมู่ที่ ๑๙ เส้นสามัคคีรวมใจ ตำบลตาจ่ง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ผิวจราจรลูกรังกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๘๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร คิดเป็น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๘๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ เทศบาลตาจ่งกำหนด ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๓๘๖,๙๓๐.๕๕ บาท (สามแสนแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ สิบเอกประหยัด นาราช
 - ๗.๒ นายวรพัทธ์ มาลัย
 - ๗.๓ นายสุวิชัย โภคทรัพย์

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านไทยพัฒนา หมู่ที่ 19 เส้นสามัคคีรวมใจ ตำบลตาง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
 ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 เสริมดินคันทาง กม.0+000-0+355 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 355.00 เมตร สูง 0.60 เมตร คิดเป็นปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 1,278.00 ลูกบาศก์เมตร
 ช่วงที่ 2 เสริมดินคันทาง กม.0+355 - 0+780 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 425.00 เมตร สูง 0.20 เมตร คิดเป็นปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 510.00 ลูกบาศก์เมตร
 คิดเป็นปริมาตรดินเสริมคันทางรวมไม่น้อยกว่า 1,788.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 1 จุด รวม 7 ท่อน
 และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 3 จุด รวม 21 ท่อน และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 1
 รวม 7 ท่อน พร้อมเกรตเกลี่ยปรับแต่งบดทับเรียบร้อย ผิวจราจรลูกรังขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 780.00 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า
 585.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรตเกลี่ยปรับแต่งบดทับเรียบร้อย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 2 ป้าย
 และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการภายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 2 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลตางกำหนด ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
 จุดเริ่มต้นโครงการ N 14.431312 E 102.971683 จุดสิ้นสุดโครงการ N 14.433348 E 102.976664 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานวางป่าและชุดตอ	ตร.ม.	4,680.00	3.67	17,175.60	1.3642	5.01	23,430.95
2	งานชุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	1,788.00	94.60	169,144.80	1.3642	129.05	230,747.34
4	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	585.00	123.64	72,329.40	1.3642	168.67	98,671.77
5	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
7	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
8	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
9	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
10	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
11	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.	ม.	7.00	488.41	3,418.87	1.3642	666.29	4,664.02
12	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ม.	21.00	580.72	12,195.12	1.3642	792.22	16,636.58
13	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ม.	7.00	1,068.76	7,481.32	1.3642	1,458.00	10,206.02
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานดาดปากท่อขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.(2ด้าน)	จุด	1.00	283.63	283.63	1.3642	386.93	386.93
17	งานดาดปากท่อขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.(2ด้าน)	จุด	3.00	353.13	1,059.39	1.3642	481.74	1,445.22
18	งานดาดปากท่อขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.(2ด้าน)	จุด	1.00	543.70	543.70	1.3642	741.72	741.72
19	งานดาดปากท่อขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.(2ด้าน)	จุด	-	-	-	-	-	-
20	งานดาดปากท่อขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.(2ด้าน)	จุด	-	-	-	-	-	-
					283,631.83		รวม	386,930.55

ตัวอักษร (-สามแสนแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยสามสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์-)


- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 283,631.83
 ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(✓) เห็นชอบ.....


(ลงชื่อ) สิบเอก  ประธานกรรมการ
 (ประหยัด นาราช)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายสุวิชัย โภคทรัพย์)

ความเห็น.....
 (ลงชื่อ) สิบเอก  เจ้าหน้าที่งบประมาณ
 (ประหยัด นาราช)
 ปลัดเทศบาลตำบลตาง

() ไม่เห็นชอบ.....

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายวรพัทธ์ มาลัย)

ความเห็น.....
 (ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติงบประมาณ
 (นายปราโมทย์ มูระคา)
 นายกเทศมนตรีตำบลตาง

15 ม.ค. 2567