

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยางโป่งสะเดา หมู่ที่ ๑ ซอยสุนทร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ..กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๖,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยางโป่งสะเดา หมู่ที่ ๑๑ ซอยสุนทร ตำบลตาจ่ง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ผิวจราจรขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๗๒.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตาจ่งกำหนด ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๐๕,๙๔๓.๓๖ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสี่บาทสามสิบหกสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ สิบเอกประหยัด นาราช
 - ๗.๒ นายวรพัทธ์ มาลัย
 - ๗.๓ นายสุวิชัย โภคทรัพย์

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม



177 100


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยางโป่งสะเดา หมู่ที่ 1 ซอยสุนทร ตำบลตาจ่ง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
 ปริมาณงาน ผิวจราจร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 43.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 172.00 ตารางเมตร
 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 2 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการภายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ
 จำนวน 2 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลตาจ่งกำหนด ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 60 วัน
 จุดเริ่มต้นโครงการ N 14.467137 E 102.882053 จุดสิ้นสุดโครงการ N 14.467536 E 102.882068 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	ตร.ม.	189.20	1.73	327.32	1.3642	2.36	446.53
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	8.60	635.96	5,469.26	1.3642	867.58	7,461.16
9	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15	ตร.ม.	172.00	404.62	69,594.64	1.3642	551.98	94,941.01
10	Expansion Joint	ม.	4.00	132.02	528.08	1.3642	180.10	720.41
11	Contraction Joint	ม.	20.00	87.02	1,740.40	1.3642	118.71	2,374.25
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานหินคลุกขอบทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานลาดปากท่อขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.(2ตัว)	จุด	-	-	-	-	-	-
20	งานลาดปากท่อขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.(2ตัว)	จุด	-	-	-	-	-	-
21	งานลาดปากท่อขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.(2ตัว)	จุด	-	-	-	-	-	-
22	งานลาดปากท่อขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.(2ตัว)	จุด	-	-	-	-	-	-
23	งานลาดปากท่อขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.(2ตัว)	จุด	-	-	-	-	-	-
					77,659.70		รวม	105,943.36
ตัวอักษร (-หนึ่งแสนห้าพันเก้าร้อยสี่สิบสามบาทสามสิบหกสตางค์-)								105,943.36


- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 77,659.70
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(/) เห็นชอบ.....
 (ลงชื่อ) สิบเอก  ประธานกรรมการ
 (ประหยัด นาราช)
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายสุวิชัย โภคทรัพย์)

() ไม่เห็นชอบ.....
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายวรพัทธ์ มาลัย)

ความเห็น.....
 (ลงชื่อ) สิบเอก  เจ้าหน้าที่งบประมาณ
 (ประหยัด นาราช)
 ปลัดเทศบาลตำบลตาจ่ง

ความเห็น.....
 (ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติงบประมาณ
 (นายปราโมทย์ มูระคา)
 นายกเทศมนตรีตำบลตาจ่ง
 15 ม.ค. 2567