



ประกาศเทศบาลตำบลตาจ

เรื่อง เพิ่มเติมแผนการจัดหาพัสดุ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ ให
หน่วยงานภาครัฐจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ
สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานรัฐนั้น

เทศบาลตำบลตาจ จึงขอเพิ่มเติมแผนการจัดหาพัสดุ แผนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๙ รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายปราโมทย์ มูระคา)
นายกเทศมนตรีตำบลตาจ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569


ของกองช่าง เทศบาลตำบลตาจ่ง

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/ โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)		ส่งมอบ (วัน)	
1	ก.ย. 69 - ม.ค. 70	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยางโปงสะเดา หมู่ที่ 1 ซอยหนองน้ำซับ ปริมาณงาน ผิวจราจร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก ตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลตาจ่งกำหนด	อุตสาหกรรมและการ โยธา/ก่อสร้าง			493,300	เฉพาะเจาะจง	100	
2	ก.ย.69 - ม.ค.70	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโคกตาพรหม หมู่ที่ 2 ซอยเลียบบึง ลำปะเทียทางด้านทิศตะวันตก ปริมาณงาน ผิวจราจรหิน คลุกขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 930.00 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 558.00 ลูกบาศก์ เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งบดทับเรียบรื้อย พร้อมวาง ท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 มอก.128 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 1 จุด รวม 6 ท่อน รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลตาจ่งกำหนด	อุตสาหกรรมและการ โยธา/ก่อสร้าง			496,800	เฉพาะเจาะจง	90	
3	ก.ย.69 - ธ.ค.69	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโคกตาพรหม หมู่ที่ 2 ซอยทิศ ตะวันตกโรงเรียนโคกตาพรหม ปริมาณงาน ผิวจราจรหินคลุก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 322.00 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 241.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งบดทับเรียบรื้อย รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลตาจ่งกำหนด	อุตสาหกรรมและการ โยธา/ก่อสร้าง			216,800	เฉพาะเจาะจง	60	

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/ โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)		ส่งมอบ (วัน)	
4	ก.ย. 69 - ก.พ. 70	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกตาพรหม หมู่ที่ 2 ซอยทิศตะวันออกโรงเรียนบ้านโคกตาพรหม ปริมาณงาน ผิว จราจร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 750.00 ตาราง เมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลตาจงกำหนด	อุตสาหกรรมและการ โยธา/ก่อสร้าง			481,700	เฉพาะเจาะจง	120	
5	ก.ย. 69 - ก.พ.70	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปรือใหม่ หมู่ที่ 7 ทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.15-86 (ช่วงที่ 1) ปริมาณงาน ผิว จราจร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 155.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า 775.00 ตาราง เมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลตาจงกำหนด	อุตสาหกรรมและการ โยธา/ก่อสร้าง			498,100	เฉพาะเจาะจง	120	
6	ก.ย. 69 - ก.พ. 70	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 8 ซอยข้างบ้านนางสกล ปริมาณงาน ผิวจราจร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 155.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 775.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก ตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลตาจงกำหนด	อุตสาหกรรมและการ โยธา/ก่อสร้าง			498,100	เฉพาะเจาะจง	120	
7	ก.ย. 69 - ม.ค. 70	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 8 ซอยอุดรบุรพา ปริมาณงาน ผิวจราจร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 425.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก ตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามประมาณ	อุตสาหกรรมและการ โยธา/ก่อสร้าง			272,500	เฉพาะเจาะจง	80	

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดทำ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/ โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)		ส่งมอบ (วัน)	
		การงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลตาจ่งกำหนด							
8	ก.ย. 69 - ก.พ. 70	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคัน หมู่ที่ 15 ซอยประชาอุทิศ ปริมาณงาน ผิวจราจร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 155.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 775.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก ตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลตาจ่งกำหนด	อุตสาหกรรมและการโยธา/ก่อสร้าง			498,100	เฉพาะเจาะจง	120	
9	ก.ย.69 - ม.ค.70	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองมดแดง หมู่ที่ 16 ซอยไสว ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 เสริมดินคันทาง กม.0+000 - 0+340 ขนาดกว้าง 6.50 เมตร ยาว 340.00 เมตร สูง 0.20 เมตร คิดเป็นปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 442.00 ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ 2 เสริมดินคันทาง กม.0+340 - 0+550 ขนาดกว้าง 6.50 เมตร ยาว 210.00 เมตร สูง 0.40 เมตร คิดเป็นปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 546.00 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นปริมาตรดินเสริมคันทางรวมไม่น้อยกว่า 988.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 มอก.128 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 2 จุด รวม 16 ท่อน และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 2 จุด รวม 16 ท่อน พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งบดทับเรียบร้อยละ 10 ผิวจราจรหินคลุก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 550.00 เมตร หนา 0.10 เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 330.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งบดทับเรียบร้อยละ 10 รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลตาจ่งกำหนดเกรดเกลี่ยปรับแต่งบดทับเรียบร้อยละ 10	อุตสาหกรรมและการโยธา/ก่อสร้าง			493,700	เฉพาะเจาะจง	90	

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/ โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)		ส่งมอบ (วัน)	
		ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 มอก.128 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 3 จุด รวม 28 ท่อน พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งบดทับเรียบร้อยละ 2 เสริมดินคันทาง ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร สูง 0.60 เมตร คิดเป็นปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 168.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 มอก.128 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 1 จุด รวม 10 ท่อน พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งบดทับเรียบร้อยละ 10 ฝัวจราจร หินคลุก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 360.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งบดทับเรียบร้อยละ 10 รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลตาจงกำหนด							

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางกัญญา เบ็ญจคุ้ม)
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจ / รับรอง
(นายสุวิชัย โภคทรัพย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง